

Übersicht Modell Bio-Varis XL

Information zum Montageablauf - Bitte nach dieser Reihenfolge abarbeiten

1. Tür - Giebel
2. Rückwand - Giebel
3. Montage Rinnenprofile
4. Montage Bodenprofile
5. Montage Seitensprossen
6. Montage Firstprofil
7. Montage Dachsprossen
8. Ausrichten des Gewächshauses (GWH) waagrecht / lotrecht / rechtwinklig (durch Vermessen der Diagonale)
9. Verglasung - "Einsetzen der Verglasung"
10. Dichtung + Eindeckleiste
11. Fenster/Türen
12. Restarbeiten z.B. Wasserabläufe, Tür - Feststeller usw.

Häufige Fehlersituationen, bitte beachten Sie:

- Ein ggf. verwendeter Fundamentrahmen wird erst mit dem Bodenprofil des GWH verbunden (nicht zuerst eingraben!)
- Die Anreitschrauben der Verbindungsaschen-/winkel bei der Erstmontage noch nicht fest anziehen, da die Sprossenprofile ansonsten nicht mehr ausgerichtet werden können
- Achten Sie auf die richtige Anzahl der Verbindungsaschen V2/V3/V11/V14 beim Einschieben in das Bodenprofil/Rinnenprofil/Firstprofil
- Achten Sie bei den Dachsprossen darauf, dass die Schlitzung des Profils zur Rinne-Seite und nicht zur Firstseite montiert wird (Detail A).
- Das Gewächshaus ist vor dem Verglasen, und dem Montieren der Tür, korrekt auszurichten.
- Ansonsten kann die Funktion der Tür beeinträchtigt werden!

Übersicht der Verbind-/Anbringungsbleche	
V1	V2
V3	V11
V14	V18
V53	V54
Z15/Z16	Z17
Z37	Z110

