

# Übersicht Modell Viola II

Information zum Montageablauf - Bitte nach dieser Reihenfolge arbeiten!

1. Tür - Giebel
2. Giebell/ks/re
3. Montage Rinnenprofil
4. Montage Bodenprofile
5. Montage Seitensprossen
6. Montage Wandanschluss
7. Montage Statksprossen
8. Ausrichten des Anlehnhauses waagrecht / lotrecht / rechtwinklig (durch Vermessen der Diagonale)
9. Verglasung - "Einsetzen der Verglasung"
10. Dichtung + Eindeckleiste
11. Fenster/Türen
12. Restarbeiten z.B. Wasserabläufe, usw.

## Häufige Fehlersituationen, bitte beachten Sie:

- Ein ggf. verwendeter Fundamentrahmen wird erst mit dem Bodenprofil des Anlehnhauses verbunden (nicht zuerst eingraben!)
- Die Anlehnstrahben der Verbindungsbleche/-winkel bei der Einmontage noch nicht fest anziehen, da die Sprossenprofile sonst nicht mehr ausgerichtet werden können.
- Achten Sie auf die richtige Anzahl der Verbindungsbleche beim Einschieben in das Bodenprofil/Rinnenprofil.
- Das Anlehnhaus ist vor dem Verglasen, und dem Montieren der Tür, korrekt auszurichten. Ansonsten kann die Funktion der Tür beeinträchtigt werden!

## Übersicht der Verbinder-/Anbindungsbleche

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| V1     | V3          |  |
| V8     | V54         |  |
| V63/64 | V65/66      |  |
| V67    | Z37         |  |
| Z110   | 12.34/12.35 |  |

